

Öffentliche Bekanntmachung

Reparaturplan für öffentliche Straßen, Wege und Plätze 2024

neu zu beschließende Maßnahmen des EKDC für 2024

Priorität	Konto/Projekt innerhalb des Produktes 541010	Straße	Ortsteil	Leistungsbeschreibung/ Spezifikation
	422140 (EH)	Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen (allgemein)	Alle Ortsteile	Kleinreparaturen, allgemeiner Straßenflick, laufende Sicherung und Beseitigung von Gefahrenstellen sowie Kontrollfahrten zum Straßenzustand; Instandsetzung von Entwässerungsanlagen, flächige Risse-Sanierungen; punktuelle Straßenreparaturen (z. B. Grenzstraße); Pflasterflächen am Teich Wettinplatz
	422140 (EH)	Instandsetzung sandgeschlämmte Schotterdecken	Alle Ortsteile	sandgeschlämmte Wege/ Feldwege (z.B. Salzstraße, Grenzweg, Weg bei Gasstation, Haltepunkt Neusörnewitz und weitere) Oberflächen abziehen und neu mit sandgeschlämmter Decke begradigen
Prio 1	096020 (FH) Projekt 401490	Wettinstraße (zwischen Grenzstraße und Seestraße) - zwei Teilabschnitte - ca. 80 + 70 m	Kötitz	östliche Fahrbahnhälfte aufreißen, Bauminseln anlegen, im Herbst Bäume pflanzen (Extrakonto), dazwischen mit versickerungsfähigem Ökopflaster zu Parkbuchten bzw. Einfahrten umbauen, östlichen Gehweg mit neuen Bordsteinen und sandgeschlämmter Decke neu herstellen
Prio 2	096020 (FH) Projekt 401470	Weststraße (Randstreifen/Entwässerung) im Bereich oberhalb Lessingstraße - Baulänge ca. 110 m	Coswig	Entwässerungsrinne aus Betonmuldensteinen und Straßeneinläufe einbauen, unbefestigten Randstreifen begradigen und mit sandgeschlämmter Decke herstellen (analog zu den letzten Jahren)
Prio 1	096020 (FH) Projekt 401110	Radebeuler Straße (Gehweg) zw. Straßenbahn und WBV - ca. 70 m	Coswig	Alte Betonplatten ausbauen und Gehweg mit Betonpflaster herstellen
Prio 3	096020 (FH) Projekt 400220	Anton-Günther-Straße (vorderer Abschnitt - nur die Engstelle) - ca. 60 m	Coswig	unbefestigte Fahrbahn abziehen und schottern (Dicke ca. 20 cm), versickerungsfähiges Großfugenpflaster (Ökopflaster) einbauen; ca. 4 m breit

Erforderliche weitere Baumaßnahme (Extra-Haushaltsstelle)

Prio 1	096020 (FH) Projekt 400840	Kötitzer Straße/Grenzstraße (Kreuzung) - ca. 30 m	Kötitz	Provisorische Gummiborde durch dauerhafte Natursteinborde ersetzen; Entwässerungsrinne neu pflastern; Grünflächen bepflanzen; Fußgänger- und Radfahrer-Furten markieren
--------	-------------------------------	---	--------	---

Instandsetzung von Fahrbahnen nach § 20a Finanzausgleichgesetz (SächsFAG) durch Fremdfirmen (pauschaler Fördermittelzuschuss)

Nr.	Konto/Projekt innerhalb des Produktes 541010 (422110)	Straße	Ortsteil	Leistungsbeschreibung/ Spezifikation
	096020 (FH) Projekt 400230	Fahrbahninstandsetzung abgehangene Auerstraße zwischen Weinböhlauer Straße und Eisenbahn - ca. 220 m	Coswig	Fahrbahn fräsen und neuen Asphalt einbauen inklusive Wendehammer herstellen, Parkstreifen zwischen Fahrbahn und Gehweg aufschottern (Pflasterung später durch Bauhof), Bauminseln vorsehen